

数量総括表

寄り道パーキング・和気の岩ドッグラン整備工事

工 種	種 別	細 目	単位	数 量	摘 要
ドッグラン整備工					
土工					
	床掘り	小規模	m3	12.0	
	埋戻し	小規模（流用土）	m3	10.8	
	コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	0.4	
	コンクリート殻運搬	無筋構造物	m3	1.1	
	コンクリート殻処分	無筋構造物	t	2.5	2.35t/m3
フェンス設置工					
	立入防護柵設置工	メッシュフェンス H1200	m	30.0	
	立入防護柵設置工	メッシュフェンス H1800	m	130.0	
	立入防護柵基礎工	15cm×15cm×45cm	基	80.0	160.0÷2
	門扉設置工	メッシュフェンス用 H1800 片開き	基	2.0	
	門扉基礎工	基礎碎石t=10cm 30cm×30cm×50cm	基	4.0	
フェンス撤去工					
	立入防護柵撤去工	メッシュフェンス H1200	m	26.0	16.0+10.0
	門扉撤去工	メッシュフェンス用 H1200	基	2.0	
案内看板移設工					
	案内看板移設工		基	2	
芝張工					
	高麗芝		m2	376.4	

床掘り

種別	断面積・体積	延長・箇所数		数量	適用
立入防護柵設置	0.081m ³	$(30.0+130.0)/2=80$	80 基	6.48 m ³	
門扉設置	0.624m ³		2 基	1.25 m ³	
案内看板移設（設置）	1.008m ³		1 基	1.01 m ³	
立入防護柵撤去	0.067m ³	$(16.0+10.0)/2=13$	13 基	0.87 m ³	
門扉撤去	0.535m ³		2 基	1.07 m ³	
案内看板移設（撤去）	0.653m ³		2 基	1.31 m ³	
合 計				11.99 m ³	

埋戻し（流用土）

種別	断面積・体積	延長・箇所数		数量	適用
立入防護柵設置	0.067m ³	$(30.0+130.0)/2=80$	80 基	5.36 m ³	
門扉設置	0.502m ³		2 基	1.00 m ³	
案内看板移設（設置）	0.581m ³		2 基	1.16 m ³	
立入防護柵撤去	0.081m ³	$(16.0+10.0)/2=13$	13 基	1.05 m ³	
門扉撤去	0.624m ³		2 基	1.25 m ³	
案内看板移設（撤去）	1.008m ³		1 基	1.01 m ³	
合 計				10.83 m ³	

無筋コンクリート取壊し

種別	断面積・体積	延長・箇所数		取壊し	殻運搬	適用
立入防護柵撤去	0.014m ³	$(10.0+16.0)/2=13$	13 基	0.18 m ³	0.18 m ³	2.35t/m ³
門扉撤去	0.089m ³		2 基	0.18 m ³	0.18 m ³	2.35t/m ³
案内看板移設（撤去）	0.355m ³		2 基	—	0.71 m ³	2.35t/m ³
合 計				0.36 m ³	1.07 m ³	