

## 数量総括表

## 市道栗生三道山線舗装改修工事

工 種	種 別	細 目	単位	当初数量	設計数量	摘 要
道路修繕						
舗装工						
舗装打換工						
	舗装版切断		m	56.5	57	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	1,330.0	1,330	
	殻運搬	アスファルト	m3	66.5	67	1330×0.05
	殻処分	アスファルト	t	153.0	153	66.5×2.3(As単位体積重量)
	表層(車道)	密粒度アスコン(20F) t=5cm	m2	1,330.0	1,330	
	不陸整正	粒調碎石M-30 平均t=3cm	m2	1,330.0	1,330	
区画線工						
	熔融式区画線	手動 W=15cm 実線	m	385.0	390	外側線
	熔融式区画線	手動 W=15cm 文字	m	49.2	49	徐行3箇所
	熔融式区画線	手動 W=45cm ゼブラ	m	2.5	3	停止線2.5m