

数量総括表

市道辰口和気線舗装改修工事(R7年度)

工 種	種 別	細 目	単位	数 量	摘 要
切削オーバーレイ工					
舗装工					
	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20F) t=6cm(摩耗層1cm含む)	m2	1,400.0	
	クラック防止シート張	W=33cm	m	350.0	
路面切削工					
	路面切削	全面切削6cm以下	m2	1400.0	
	As殻運搬工		m3	70.0	1400.0×0.05
	As殻処分工		t	161.0	70.0×2.3
舗装打換工					
舗装工					
	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20F) t=6cm(摩耗層1cm含む)	m2	1,400.0	
	不陸整正	粒調碎石M-30 t=3cm	m2	1,400.0	
取壊し工					
	舗装版切断	t=5cm	m	34.0	
	舗装版破碎	t=5cm	m2	1400.0	
	As殻運搬工		m3	70.0	1400.0×0.05
	As殻処分工		t	161.0	70.0×2.3
区画線工					
	区画線設置	熔融式手動 実線15cm	m	700.0	
	区画線設置	熔融式手動 破線15cm	m	175.0	
	区画線設置	熔融式手動 ゼブラ45cm	m	90.0	横断歩道、停止線
	区画線設置	熔融式手動 記号15cm換算	m	47.2	ダイヤモンド×4