

## 数量総括表

市道赤井線側溝改良工事

工 種	種 別	細 目	単位	数 量	摘 要
土工					
	床掘	小規模	m3	12.4	
	埋戻し	流用土	m3	0.8	
	残土処分		m3	11.5	
	処分費		m3	11.5	
排水工					
	自由勾配側溝	B300×H300 標準型	m	40.0	
	コンクリート蓋版	B300 車道用 L=1.0m	枚	12	
	コンクリート蓋版	B300 車道用 L=0.5m	枚	8	
	グレーチング蓋版	B300 車道用 L=0.5m	枚	8	
	底打コンクリート	18-8-25FB W/C≤65%	m3	0.6	
蓋版工					
	現場打ち蓋版	24-12-25FB W/C≤55%	箇所	1.0	
舗装工					
	表層工	密粒度アスコン 13	m2	20.0	t=3cm ※仮舗装
	上層路盤工	粒調碎石 M-40	m2	20.0	t=17cm
	下層路盤工	再生クラッシャー RC-40	m2	20.0	t=19cm
取壊し工					
	舗装版切断	t=5cm	m	41.0	
	舗装版破碎	t=5cm	m2	25.6	
	殻運搬	アスファルト	m3	1.3	
	殻処分	アスファルト	t	2.9	2.3t/m3
	コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	2.4	
	コンクリート殻運搬	無筋構造物	m3	2.4	
	コンクリート殻処分	無筋構造物	t	5.7	2.35t/m3

土工集計表

測 点	床掘 (E)					埋戻 (B)			
	距離 (m)	平積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	累積 (m3)	平積 (m2)	平均 (m2)	立積 (m3)	累積 (m3)
NO. 47. 0		0. 31				0. 02			
NO. 87. 0	40. 0	0. 31	0. 31	12. 40	12. 40	0. 02	0. 02	0. 80	0. 80
合計	40. 0				12. 4				0. 8

## 排水工集計

名称・仕様	面積・延長	数量	単位	適用
自由勾配側溝（標準型） B300×H300 コンクリート蓋版	L=40	40.0	m	
B300 車道用 L=1.0m コンクリート蓋版	N=40×0.3	12	枚	
B300 車道用 L=0.5m グレーチング蓋版	N=40×0.2	8	枚	
B300 車道用 L=0.5m	N=40×0.2	8	枚	
底打コンクリート 18-8-25FB W/C≤65%	V=40×0.3×0.05(平均)	0.6	m <sup>3</sup>	

現場打ち蓋版工集計

名称・仕様	面積・延長	数量	単位	適用
コンクリート（本体） 24-12-25BB W/C $\leq$ 55%	V = 0.60 $\times$ 0.095 $\times$ 1.5	0.1	m3	
GRC製側溝用埋設型枠 （A300用）	N = 1.5 $\div$ 1.0	1.5	枚	
型枠（本体）	A = 0.095 $\times$ 1.5 $\times$ 2	0.3	m2	
鉄筋（主筋） SD345 D13@125	L = 0.52 $\times$ 12 W = 0.995 $\times$ 6.2	6.2 6.2	m kg	
鉄筋（配力筋） SD345 D13 $\times$ 3本	L = 1.42 $\times$ 3 W = 0.995 $\times$ 4.3	4.3 4.3	m kg	
鉄筋（差し筋） SD345 D13@200	L = 0.2 $\times$ 8 $\times$ 2 W = 0.995 $\times$ 3.2	3.2 3.2	m kg	
コンクリート削孔 $\phi$ 6	N = 8 $\times$ 2	16.0	孔	

舗装工集計

名称・仕様	面積・延長	数量	単位	適用
表層工 t=3cm 密粒度 A ≤ 13	A=0.5 × 40.0	20.0	m2	
		計 20.0	m2	
上層路盤工 t=17cm 粒調碎石 M-40	A=0.5 × 40.0	20.0	m2	
		計 20.0	m2	
下層路盤工 t=19cm 再生クラッシャー RC-40	A=0.5 × 40.0	20.0	m2	
		計 20.0	m2	

舗装版切断

種別	規格	面積・延長	数量			適用
As切断	t=5cm	L=41.0m	41.00 m			
合 計			41.00 m			

舗装版取壊し

種別	規格	面積・延長	数量	殻運搬	殻処分	適用
As取壊し(標準)	t=5cm	A=0.64×40.0	25.60 m <sup>2</sup>	1.28 m <sup>3</sup>	2.94 t	2.30t/m <sup>3</sup>
合 計			25.60 m <sup>2</sup>	1.28 m <sup>3</sup>	2.94 t	

無筋コンクリート取壊し

種別	断面積	延長・箇所数	数量	殻運搬	殻処分	適用
取壊し(標準)	0.060m <sup>2</sup>	L=40.0m	40.0 m	2.40 m <sup>3</sup>	5.64 t	2.35t/m <sup>3</sup>
現場打ち蓋版工	0.014m <sup>2</sup>	L=1.5×2	3.0 m	0.04 m <sup>3</sup>	0.09 t	
合 計				2.44 m <sup>3</sup>	5.73 t	

コンクリート切断

種別	断面積	延長・箇所数	数量			
合 計			0.00 m			