

数量総括表

市道根上国道線舗装改修工事(R7年度)

工 種	種 別	細 目	単位	数 量	摘 要
舗装打換工	区間A、B				
舗装工					
	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20F) DS \geq 1500 t=4+1cm	m2	1,052.2	81.3+100.8+663.8+206.3
	基層(車道・路肩部)	粗粒度アスコン(20) t=6cm	m2	1,052.2	
	不陸整正	粒調碎石M-30 t=3cm	m2	1,052.2	
取壊し工					
	舗装版切断	t=10cm	m	333.5	3.25*4+25.0*2+31.0 +3.75*2+177.0+55.0
	舗装版破碎	t=10cm	m2	1052.2	
	As殻運搬工		m3	105.2	1052.2 \times 0.1
	As殻処分工		t	242.0	105.2 \times 2.3
切削オーバーレイ工	区間C				
舗装工					
	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20F) DS \geq 1500 t=4+1cm	m2	375.0	
	クラック防止シート張	W=33cm	m	200.0	
路面切削工					
	路面切削	全面切削6cm以下	m2	375.0	
	As殻運搬工		m3	15.0	375.0 \times 0.04
	As殻処分工		t	34.5	15.0 \times 2.3
区画線工					
	区画線設置	溶融式手動 実線15cm	m	357.0	25.0+177.0+55.0+100.0
	区画線設置	溶融式手動 破線15cm	m	166.0	88.5+27.5+50.0