数 量 総 括 表

市道高坂串線ほか舗装改修工事(R7年度)

工　種	種　別	細　目	単位	当 初 数 量	摘　要
舗装工					
切削オーバーレイエ					
	舗装工				
	表層	密粒度ｱｽｺﾝ(20F) DS≧1500 t=5cm	m2	1321.7	摩耗層t=1cm含む
	クラック防止シート張	W=33cm	m	135.0	
	路面切削工				
	路面切削	全面切削6cm以下 （4000m2以下）	m2	1321.7	
	As殻運搬工	殻運搬（切削殻）	m3	52.9	1,321.7×0.04
	As殻処分工		t	121.7	52.9×2.3
打換工					
	舗装工				
	表層	密粒度ｱｽｺﾝ(20F) DS≧1500 t=5cm	m2	474.2	摩耗層t=1cm含む
	表層	密粒度ｱｽｺﾝ(20F) t=6cm	m2	26.3	摩耗層t=1cm含む
	基層	粗粒度アスコン(20) t=6cm	m2	474.2	
	不陸整正	粒調砕石M-30 平均t=3cm	m2	500.5	
	取壊工				
	舗装版切断	As舗装版 t=10cm	m	111.0	高坂串線 路肩部・終点部
	舗装版破砕	As舗装版 t=10cm	m2	474.2	
	舗装版破砕	As舗装版 t=5cm	m2	26.3	
	殻運搬	As殻	m3	48.7	474.2×0.1 26.3×0.05
	処分費	As殻	t	112.1	48.7×2.3
区画線工					
	区画線工	溶融式手動 実線15cm	m	292.6	228.6+34.0+30.0
	区画線工	溶融式手動 ゼブラ15cm	m	60.0	60
	区画線工	溶融式手動 ゼブラ45cm	m	134.0	39.0+18.0+35.0+36.0+6.0
	区画線工	溶融式手動 文字・記号・数字	m	31.2	13.4+17.8