

数量総括表

市道上清水徳山線ほか舗装改修工事(R7年度)

工 種	種 別	細 目	単位	当 初 数 量	摘 要
舗装改修(市道上清水徳山線)					
切削オーバーレイ工					
舗装工					
	表層(車道)	密粒度アスコン(20F) t=5cm	m2	1,600.0	摩耗層1cm含む
	クラック防止シート張	W=33cm	m	430.0	
切削工					
	路面切削	全面切削6cm超12cm以下 平均切削厚さ t=8cm	m2	1,600.0	
	AS殻運搬工	アスファルト殻	m3	128.0	
	AS殻処分工	アスファルト殻	t	294.4	
区画線工					
	区画線	溶融式・手動 W=15cm 実線	m	140.0	中央線 区分線
	区画線	溶融式・手動 W=15cm 破線	m	48.0	中央線
	区画線	溶融式・手動 W=15cm ゼブラ	m	40.0	導流帯
	区画線	溶融式・手動 W=45cm ゼブラ	m	39.0	横断歩道 停止線
	区画線	溶融式・手動 W=15cm 矢印・記号・文字	m	31.2	右折 6.7×2 直進左折 8.9×2
舗装改修(市道下清水出口線線)					
切削オーバーレイ工					
舗装工					
	表層(車道)	密粒度アスコン(20F) DS≥1500 t=5cm	m2	168.8	摩耗層1cm含む
	クラック防止シート張	W=33cm	m	45.0	
切削工					
	路面切削	全面切削6cm以下 平均切削厚さ t=4cm	m2	168.8	
	AS殻運搬工	アスファルト殻	m3	6.8	
	AS殻処分工	アスファルト殻	t	15.5	

[illegible]