

# 数量総括表

市道大長野佐野線舗装改修工事(R7年度)

工 種	種 別	細 目	単位	数 量	設計数量	摘 要
舗装工						
	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20F) t=5cm(摩耗層1cm含む)	m2	1600.0	1600	200m×8m
	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20F) t=6cm(摩耗層1cm含む)	m2	102.0	102	34.0m×3m
	不陸整正	M-30 t=30mm	m2	102.0	102	
	クラック防止シート張	W=50cm	m	400.0	400	
取壊工						
	舗装版切断	アスファルト t=15cm以下	m	6.0	6	3m×2
	路面切削	アスファルト 全面切削6cm以下 (4000m2以下)	m2	1600.0	1600	
	舗装版破碎	アスファルト t=15cm以下	m2	102.0	102	
	As殻運搬工	殻運搬(切削殻)	m3	64.0	64	1600m2×0.04m
	As殻運搬工	殻運搬	m3	5.1	5	102m2×0.05m
	As殻処分工		t	158.9	159	64m3×2.3 5.1m3×2.3
区画線工						
	区画線工	熔融式手動 実線15cm	m	430.0	430	外側線 L=400m 中央線 L=30m
	区画線工	熔融式手動 破線15cm	m	145.0	150	中央線 L=85m 減速標示 L=60m×1
	区画線工	熔融式手動 ゼブラ45cm	m	27.0	27	停止線 3m×2 横断歩道 21m
	区画線工	熔融式手動 矢印・記号・文字15cm換算	m	87.1	87	速度落せ 44.9m ダイヤモンド 11.8m×2 止まれ 18.64m