

数量総括表

市道金沢大学丘陵公園線舗装改修工事(R7年度)

工 種	種 別	細 目	単 位	数 量	設計数量	摘 要
舗装工						
	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20F) t=6cm(摩耗層1cm含む)	m2	630.0	630	90×7.0
	不陸整正	M-30 t=3cm	m2	630.0	630	
取壊工						
	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=5cm	m	14.0	14	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	630.0	630	
	As殻運搬工	アスファルト殻	m3	31.5	32	14×0.05
	As殻処分工	アスファルト殻	t	72.5	73	31.5×2.3
区画線工						
	区画線工	溶融式手動 実線15cm	m	60.0	60	中央線
	区画線工	溶融式手動 破線15cm	m	15.0	15	中央線
	区画線工	溶融式手動 ゼブラ45cm	m	3.0	3	停止線 3m×1
	区画線工	溶融式手動 矢印・記号・文字15cm換算	m	68.5	69	速度落とせ 44.9m ダイヤモンド 11.8m×2