

質 問 回 答 書

令和 7 年 8 月 2 5 日

件 名	能美市役所本庁舎防災・機能強化施設整備工事（建築）
-----	---------------------------

上記案件について、質問がありましたので、下記のとおり回答します。

質 問 内 容
【質問 1】 市民ホール天井改修工事の際の作業員進入路、資材搬入経路は確保できますか。 【質問に対する回答 1】 市民ホール天井改修工事における作業員の進入路及び資材搬入経路については、外部（中庭）からの利用を基本としています。ただし、施工上やむを得ず困難な場合は、協議の上、変更の対象とします。 【質問 2】 市民ホールのモニュメント・展示品は施工時には無いものと考えて良いですか。 【質問に対する回答 2】 施工時には無いものとお考え下さい。 【質問 3】 土工事で山留の明細がありませんが、必要ないですか。 【質問に対する回答 3】 本計画ではオープンカット工法による施工を想定しており、周辺地盤や隣接構造物への影響も少ないため、山留工事は不要と考えております。 【質問 4】 既設屋上防水工事で直接仮設に落下防止仮設足場を追加しても良いですか。 【質問に対する回答 4】 足場の設置は可能です。ただし、市の業務の都合上、設置場所や設置時期によっては、一時的に設置を避けて頂きたい期間が生じる可能性があるため、事前に協議の上、調整が必要となります。